



**NOTE:**

1. Explicația construcțiilor vezi pl. PG - 2;
2. Detalii de execuție vezi pl. PG - 6, 7, 8;
3. Lista volumelor de lucrări, borderou învelișuri - vezi pl. PG - 9;
4. Locul de amplasare a golurilor se va stabili în procesul lucrărilor de construcție, la cota de jos a canalelor de scurgere existente. Golurile se vor executa cu carota cu diamant. Se interzice execuția golurilor prin percuție. Diametrul golurilor este de 120 mm, amplasate la distanțe 500 mm între ele. În golurile executate se vor ingloba țevi metalice cu acelaș diametru, pe toată lățimea peretelui de sprigin existent, și ieșire în exterior cu 50 mm.

|          |           |       |   |      |        |                        |
|----------|-----------|-------|---|------|--------|------------------------|
|          |           |       | <b>11/2019 - PG</b>   |      |        |                        |
| AȘP      | Clapco T. | 06.19 | Construirea unui bloc de studii și a unui bloc pentru sport cu sală multifuncțională, pe terenul cu nr. cadastral 0100313.230, din or. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Studenților, 11 |      |        |                        |
| Elaborat | Clapco T. | 06.19 |   |      |        |                        |
|          |           |       |   | Faza | Planșa | Planșe                 |
|          |           |       |   | PE   | 5      |                        |
|          |           |       | Plan de amenajare, sc. 1 : 200  |      |        | S.R.L. Arhigrad - Plus |